



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Istniejące poddane przebudowie (w tabeli podano nazwy/funkcję pomieszczeń po przebudowie)			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m²	Rodzaj posadzki
2.21	Pokój dzienny	16,5m²	PCV
2.22	Pokój dzienny	17,4m²	PCV
RAZEM		33,9m²	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Rozbudowa			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m²	Rodzaj posadzki
2.26	Korytarz	9,5m²	PCV
2.27	Magazyn	6,5m²	PCV
2.28	Korytarz	38,7m²	PCV
2.29	Korytarz	32,8m²	PCV
2.30	Gabinet dyrektora	20,8m²	PCV
2.31	Pom. biurowe dla 3 os.	24,1m²	PCV
2.32	Pom. biurowe dla 2 os.	20,3m²	PCV
2.33	Pom. biurowe dla 1 os.	10,6m²	PCV
2.34	Pom. biurowe dla 1 os.	11,5m²	PCV
2.35	Łazienka męska	11,4m²	PCV
2.36	Łazienka damska	9,9m²	PCV
2.37	Łazienka damska	9,9m²	PCV
2.38	Pom. biurowe dla 1 os.	10,4m²	PCV
2.39	Sala rehabilitacji	28,9m²	PCV
2.40	Sala terapii zajęciowej	27,9m²	PCV
2.41	Magazyn	7,2m²	PCV
2.42	Toaleta	6,0m²	PCV
2.43	Magazyn	9,2m²	PCV
RAZEM		296,0m²	

Wydzielona strefa  
pożarowa

Zakres robót dotyczących części istniejącej:

Roboty ogólnobudowlane  
Wyburzenia ścian związane z przebudową bloku kuchennego  
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej związana z przebudową bloku kuchennego

Roboty elektryczne i teletechniczne  
Wymiana instalacji elektrycznej związana z przebudową bloku kuchennego

Roboty sanitarne  
Montaż klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach kuchni  
Przebudowa instalacji wod-kan związana z przebudową bloku kuchennego  
Wymiana hydrantów

Wypożyczenie nowo powstałych pomieszczeń w meble i sprzęty

- Powierzchnia podłóg - wylewane, wykładziny PCV homogeniczne
- Wszystkie okna - zamykane na klucz
- Wszystkie korytarze i ciągi komunikacyjne - system oczyszczania i wentylacji powietrza
- Łącza internetowe i telewizyjne, wyprowadzenia antenowe
- Montaż nad każdym zlewem bezdotykowych dozowników zasilanych na prąd - do mydła i płynu dezynfekcyjnego

Zmiana A: Zmniejszono zakres robót w istniejącej części budynku 04.07.2022

#### LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany wyburzane
- Zamurowany otwór
- Nowe ściany
- Istniejące pomieszczenia poddane przebudowie

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEŻA PRAWA AUTORSKIE  
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  
Z DNIA 14.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994)  
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ  
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKcie BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA  
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:  
PRZED PRYZYCIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA  
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.  
W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY  
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ  
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY OPOWADAĆ BUDOWNI  
I CH USTYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WIG, MB, ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADCZENIA DOPUSZCZENIA,  
ATYSTY, TITB, WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTANTÓW

<b>JackowskiStudio</b> info@jackowskistudio.com www.jackowskistudio.com		PROJEKT PFU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZESZNI Wąbrzeźno, ul. Pod Młynik 4a, dz. nr 205, 209 i 211/1	
71-043 Szczecin ul. Kazimierska 2A/2	518 60 80 66 505 42 48 65	INWESTOR: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 4a, dz. nr 205, 209 i 211/1	
BRANDA <b>ARCHITEKTURA</b>		TYTUŁ RYSUNKU: <b>Rzut I piętra - Koncepcja</b>	
ETAP: KONCEPCJA		KWIECIEŃ 2022	
PROJEKTOVAŁ: mgr inż. arch. PAWEŁ JACKOWSKI	NR UPRAWNIENI: 71ZPOJA/ OKK/2007	PODPIS: mgr inż. arch. DOMINIKA JACKOWSKI	DATA: SKALA: 1:100
		NR RYSUNKU: <b>004</b>	
		ZMIANA: <b>A</b>	