

Wąbrzeźno, 14.04.2023 r.

AG.272.13.2023.PZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Remont drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź – Tokary, odcinek Niedźwiedź – Kurkocin od km 0+000 do km 3+215

W związku z zadaniem pytaniem do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Remont drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź – Tokary, odcinek Niedźwiedź – Kurkocin od km 0+000 do km 3+215 przekazuje odpowiedź:

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

Pytanie 1:

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m². Powierzchnia drogi to 16099,85 m², w związku z czym ilość Mg do wyrównania powinna wynosić ok. 1610 Mg, a przedmiar zakłada jedynie 1000 Mg. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wartość 1610 Mg.

Pytanie 2:

Przekrój konstrukcyjny zakłada wykonanie poboczy, natomiast w przedmiarze brakuje pozycji dla tych robót. Zwracamy się z prośbą o określenie czy wykonanie poboczy wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź:

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie poboczy.

Pytanie 3:

Przedmiar robót zakłada wykonanie oczyszczenia i skropienia pod warstwę ścierną, natomiast brakuje pozycji dotyczącej wykonania oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą. Zwracamy się z prośbą o dopisanie brakującej pozycji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć oczyszczenie i skropienie pod warstwę wyrównawczą.

ZESTAW PYTAŃ NR 2:

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o załączenie projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Do realizacji powyższej inwestycji Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o załączenie SST do wszystkich wskazanych robót w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada tylko bardzo uproszczoną dokumentację w której brak jest SST.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o informację, czy Zamawiający dysponuje projektem TOR i czy jest on zatwierdzony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu (należy do Wykonawcy).

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o załączenie projektu TOR i SOR jeśli jest w jego posiadaniu.

Odpowiedź:

Stała organizacja ruchu w załączeniu wraz z zatwierdzeniem.

ZESTAW PYTAŃ NR 3:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie wymaganej kategorii ruchu dla mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu dla mieszanek mineralno-asfaltowych to KR2.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT2 2014

Odpowiedź:

Potwierdzamy wymagania dla WT2.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji pobocza. Czy pobocze należy utwardzić? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości w m2.

Odpowiedź:

Wykonanie inwestycji bez wykonania utwardzenia poboczy.

Pytanie 4:

Czyją własnością jest materiał z frezowania?

Odpowiedź:

Materiał z frezowania należy do Zamawiającego.

Pytanie 5:

Na jaką odległość należy odwieźć materiał z frezowania?

Odpowiedź:

Materiał z frezowania należy odwieźć na plac składowy w Wałyczcu.

Pytanie 6:

Prosimy o wyszczególnienie znaków drogowych.

Odpowiedź:

Znaki drogowe jak w projekcie SOR

Pytanie 7:

Czy ilość w-wy wyrównawczej jest prawidłowa? Na powierzchni 16000m² średnie wyrównanie w il. 100kg/m² wynosi 1600Mg. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 1610 Mg.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 19.04.2023 r. godz. 12:00, otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12:30, natomiast termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 18.05.2023 r.

/-/ Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Wąbrzeski