

**Inwestor:**  
Powiat Wąbrzeski  
ul. Wolności 44  
87-200 Wąbrzeźno

**Wykonawca:**  
ARCHIBUD Marek Oleś  
ul. Podzamcze 9  
87-200 Wąbrzeźno

## Kosztorys Ofertowy

**CPV:** 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**Założenia wyjściowe do kosztorysu:** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  
Katalogi Norm Rzeczowych  
Kalkulacja szczegółowa

**Podstawa wyceny:** Rozbudowa i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego

**Nazwa budowy:** dz. nr 68/3, ul. Północna 36, 87-222 Książki

**Adres budowy:** Wewnętrzne instalacje sanitarne – biały montaż

**Obiekt:** Branża sanitarna

**Rodzaj robót:** Rozbudowa i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego obejmuje wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rur PVC, wewnętrznej instalacji wodociągowej z rur PE-Xc, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur PE-Xc, wspomaganie wentylacji wentylatorami ściennymi i montaż kotła olejowego do produkcji c.w.u.

**Charakterystyka robót:**

**Załączniki:**

**Podstawa opracowania:** KNR 2-15W, Wacetob 2-15 G, KNR 0401

**Waluta:** PLN

Sporządził:  
inż. Jacek Wojtakowski  
ul. Waryńskiego 2/34  
86-300 Grudziądz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Wewnętrzna kanalizacja sanitarna_biały montaż</b> <i>CPV: 45332000-3, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne</i>				
1	KNR 2-15W 0230-02-090	<i>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, mosiężnym krotność = 1,00</i>	7,00	kpl		
2	KNR 2-15W 0230-0201-090	<i>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (dla niepełnosprawnych) krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
3	Wacetob 2-15 G 0104-01-090	<i>Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym krotność = 1,00</i>	2,00	kpl		
4	Wacetob 2-15 G 0104-01-090	<i>Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym (dla niepełnosprawnych) krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
5	KNR 2-15W 0229-0411-020	<i>Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie, na konstrukcji wsporczej krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
6	KNR 2-15W 0232-0202-090	<i>Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych + kabina krotność = 1,00</i>	3,00	kpl		
7	KNR 0401 0322-01-020	<i>Analogia - montaż poręczy ściennych umywalkowych (dla niepełnosprawnych) krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
8	KNR 0401 0322-01-020	<i>Analogia - montaż poręczy ściennych do WC (dla niepełnosprawnych) krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				