



Ściany zewnętrzne:

- SZ1** - tynk cienkowarstwowy mineralny gr.15cm
- styropian gr.15cm
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny

Ściany wewnętrzne:

- SW1** - tynk cementowo-wapienny
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny
- SW2** - tynk cementowo-wapienny
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.12cm
- tynk cementowo-wapienny

Zestawienie pomieszczeń - I Piętro

Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia
11	Klatka schodowa		39.09 m ²
12	Sala lekcyjna		63.00 m ²
13	Sala lekcyjna		50.66 m ²
14	Sala lekcyjna		63.00 m ²
15	WC damskie		9.51 m ²
16	WC męskie		10.17 m ²
17	Mag. podgórny		8.31 m ²
18	Komunikacja		6.83 m ²
Suma ogólna: 8			250.56 m ²

Uwaga.
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym tzn. bez tynków i okładzin

mgr inż. Rafał Pokuciński 87-207 Dębowa Łąka 2 tel: +48 504 550 448 e-mail: rafal.pokucinski@wp.pl		
Faza projektu:	Program funkcjonalno-użytkowy	
Temat:	ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE W BAZĘ DYDAKTYCZNĄ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĄBRZEŹNIE	
Opracował:	mgr inż. Rafał Pokuciński upr. nr KUP/0144/PWBKb/15	
skala:	Rys. nr 3 - Rzut piętra	
1:50		