

STWiORB

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C
Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160
m. Płużnica"**



Biuro Projektów Budowlanych
ul. Bartosza Głowackiego 18, 87-100 Toruń
Tel. 723 071 098
email: biuro@bpb.net.pl

SPIS TREŚCI

1. D-00.00.00.	Wymagania ogólne.....	4-27
2. D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych...	28-36
3. D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu.....	37-40
4. D-01.02.01.	Usunięcie drzew i krzewów.....	41-44
5. D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic.....	45-50
a. SST Z-01	Rozbiórka nawierzchni.....	51-56
6. D-02.00.01.	Roboty ziemne. Wymagania ogólne.....	57-66
7. D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych...	67-71
a. D-01.08.03	Ułożenie rur osłonowych.....	72-75
b. D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa.....	76-93
c. D-03.02.01b	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.....	94-100
8. D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.....	101-108
9. D-02.03.01	Nasypy.....	109-119
10. D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych.....	120-137
a. D-08.01.02	Krawężniki kamienne.....	138-149
11. D-08.05.06a	Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej.....	150-172
a. D-10.00.00	Przepusty.....	173-178
b. D-08.05.06	Ścieki prefabrykowane.....	179-186
12. D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi.....	187-208
13. D-04.02.01.	Wykonanie warstwy odcinającej.....	209-217
a. D-03.02.01a	Rowy kryte.....	218-227
b.	Poduszka keramzytowa.....	228-235
c. D-03.01.02	Wykonanie drenu francuskiego.....	236-242
14. D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej.....	243-257
15. D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.....	258-266
16. D-05.03.05a.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.....	267-289
17. D-05.03.05b.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca.....	290-312

18. D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki betonowej.....	313-321
a. D-08.02.01	Chodnik z płyt chodnikowych betonowych.....	322-331
19. D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp..	332-344
a. D-06.02.01	Umocnienie skarp, rowów i cieków elementami prefabrykatami	345-353
b. D-02.03.01b	Wzmocnienie geosyntetykami nasypu drogowego.....	354-361
c. D-10.01.01	Mury oporowe.....	362-373
20. D-07.01.01	Oznakowanie poziome.....	374-400
21. D-07.02.01	Oznakowanie pionowe.....	401-422
22. D-07.07.01	Oświetlenie uliczne.....	423-439
23. ST-04.03	Mała architektura.....	440-449
24. M-13.01.02	Beton B-30 , B-20.....	450-453
25. M- 12.01.04	Drobne Elementy Stalowe.....	454-456