

IV — WYNIKI

1 — WYNIKI - KONSTRUKCJA 1

KONSTRUKCJA

Warstwa	Moduł Younga E [MPa]	Współczynnik Poissona ν	Grubość H [m]	Zawartość asfaltu [%]	Zawartość wolnych przestrzeni [%]
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13°C	9 300,00	0,30	0,07	14,20	3,00
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR	250,00	0,30	0,24		
Warstwa podłoża gruntowego G4	25,00	0,35	podłoże gruntowe		

PRZEMIESZCZENIE

Warstwa		W [m]	V [m]	U [m]
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13°C	strop	0,0011403	0,0000000	0,0000000
	spąg	0,0011383	0,0000000	0,0000000
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR	strop	0,0011383	0,0000000	0,0000000
	spąg	0,0009588	0,0000000	0,0000000
Warstwa podłoża gruntowego G4	strop	0,0009588	0,0000000	0,0000000
	spąg	0,0000000	0,0000000	0,0000000