

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH/  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG PRZEZ POWIAT WĄBRZESKI W 2021 ROKU

Lp.	Tytuł zadania	Okres realizacji	Wartość zadania Źródła finansowania	Cel projektu/produkty/rezultaty
1.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660</b>	25.06.2020r.- 30.05.2021r.	2 899 410,00 zł w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 1 449 705,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2980 m;</li> <li>• budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;</li> <li>• przebudowa istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej – 48 szt.;</li> <li>• budowa peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem płytek ryflowanych z wypustkami – 6 szt.;</li> <li>• przebudowa skrzyżowań – 3 szt.</li> <li>• konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;</li> <li>• wycinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 4775 m;</li> <li>• odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;</li> <li>• humusowanie i obsianie trawą skarp;</li> <li>• wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;</li> <li>• wykonanie oznakowania poziomego;</li> <li>• montaż barier energochłonnych – 486 m;</li> <li>• montaż barier ochronnych U-11a – 354 m;</li> <li>• montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych – 4 szt.</li> </ul>
2.	<b>Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo od km 0+000 do km 4+794</b>	07.08.2020r.- 30.09.2021r.	1 495 847,83 zł w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 747 923,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont nawierzchni drogi przez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm,</li> <li>• remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie peronów autobusowych,</li> <li>• wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6,</li> <li>• wykonanie oznakowania poziomego.</li> </ul>
3.	<b>Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno-Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582</b>	13.08.2020r.- 05.10.2021r.	1 196 836,84 zł w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 598 418,42 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2582 m,</li> <li>• ścinę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2582 m,</li> <li>• remont zjazdów do posesji - 11 szt.,</li> <li>• remont skrzyżowań- 4 szt.,</li> <li>• oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m,</li> <li>• wykonanie oznakowania pionowego</li> <li>• wykonanie oznakowania poziomego.</li> </ul>
4.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap I od km 0+000 do km 6+680</b>	14.06.2021r.- 31.05.2022	3 812 450,00 zł w tym Dofinansowanie z RFRD 1 906 225,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 3680 m,</li> <li>• budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2162 m</li> <li>• przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej</li> <li>• budowa 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami</li> <li>• przebudowa 4 skrzyżowań</li> <li>• konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych</li> <li>• umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem</li> <li>• odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów</li> <li>• oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych</li> <li>• oznakowanie poziome</li> <li>• bariery energochłonne i ochronne</li> <li>• oświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi.</li> </ul>

Wąbrzeźno, dnia 22.12.2021 r., opracowała Anna Weztel.